

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Remont elewacji wieży ciśniń					
1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
1 d.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35 m	m ²	1716.20		
2 d.1	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 35 m	m ²	1716.20		
3 d.1	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	1716.20		
4 d.1	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej	m ²	75.36		
5 d.1	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa	m ²	100.48		
6 d.1	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie	m ²	100.48		
7 d.1	Usunięcie opraw i kabli z elewacji	kpl	1.00		
8 d.1	Rozebranie luksferów.	m ²	2.56		
9 d.1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	4.71		
10 d.1	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m ² o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.50		
11 d.1	Dostawa i montaż nowych obudów szafek złączy energetycznych.	kpl	2.00		
12 d.1	Litery nakładane proste o wys.do 35 cm - wykonanie modelu	szt.	4.00		
13 d.1	Litery nakładane proste o wys.do 35 cm - wykonanie formy wieloklinowej	szt.	4.00		
14 d.1	Litery nakładane proste o wys.do 35 cm - wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych - ilość do 5 szt.	szt.	4.00		
15 d.1	Litery nakładane z ornamentem na wzorze prostym o wys.do 35 cm - montaż odlewów z materiałów szlachetnych - ilość do 5 szt.	szt.	4.00		
16 d.1	Montaż opraw oświetleniowych wraz z wykonaniem zasilania.	kpl	2.00		
17 d.1	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 95-100 cm	m	44.38		
18 d.1	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości - dodatek za każdy 1 cm grubości muru ponad 100 cm Krotność = 70	m	44.38		
19 d.1	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 45-50 cm	m	27.00		
20 d.1	Wzmocnienie atyki matami kompozytowymi zbrojonymi włóknami węglowymi na osnowie poliestrowej.	m ²	33.91		
21 d.1	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m ²	1480.22		
22 d.1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m ² w jednym miejscu	m ²	475.96		
23 d.1	Wzmacnianie tynków osłabionych powierzchniowo (analogia)	m ²	1480.22		
24 d.1	Nażożenie na tynk preparatu zwiększającego przyczepność do warstw renowacyjnych.	m ²	1291.73		
25 d.1	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych szpachlówka z naprawą rys.	m ²	1291.73		
26 d.1	Malowanie tynków zewnętrznych farbami krzemianowymi.	m ²	1480.22		
27 d.1	Odbicie tynków z cokołu.	m ²	103.31		
28 d.1	Wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych na cokole.	m ²	126.71		
29 d.1	Profile ciągnione szlachetne szlifowane o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m	43.96		
30 d.1	Profile ciągnione szlachetne szlifowane - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 2	m	43.96		
31 d.1	Profile ciągnione szlachetne szlifowane o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m	42.08		
32 d.1	Profile ciągnione szlachetne szlifowane - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 10	m	42.08		
33 d.1	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	285.74		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
34 d.1	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	172.00		
35 d.1	Profile ciągnięte szlachetne szlifowane o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m	457.74		
36 d.1	Wykonanie szablonów do wyciągnięcia profili.	szt	4.00		
37 d.1	Oczyszczenie konsol i wsporników gładkich o wym. 50x20x80 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	szt.	52.00		
38 d.1	Konsole i wsporniki gładkie o wym. 50x20x80 cm - ubytki	szt.	52.00		
39 d.1	Konsole i wsporniki gładkie o wym. 50x20x80 cm - cyzelowanie	szt.	52.00		
40 d.1	Oczyszczenie kartuszy o rysunku złożonym i pow. 0.75-1.0 m ² - zdjęcie farby emulsyjnej - ilość do 1 szt. Krotność = 4.5	szt.	1.00		
41 d.1	Kartusze o rysunku złożonym o pow.do 1.0 m ² - ubytki Krotność = 4.5	szt.	1.00		
42 d.1	Kartusze o rysunku złożonym o pow.do 1.0 m ² - ubytki Krotność = 4.5	szt.	1.00		
43 d.1	Oczyszczenie girland o rysunku złożonym i dług. 125 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - ilość do 3 szt.	szt.	2.00		
44 d.1	Oczyszczenie girland o rysunku złożonym i dług. 125 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - ilość do 3 szt. Krotność = 6	szt.	2.00		
45 d.1	Girlandy o rysunku złożonym o dług.do 125 cm - ubytki Krotność = 6	szt.	2.00		
46 d.1	Girlandy o rysunku złożonym o dług.do 125 cm - cyzelowanie Krotność = 6	szt.	2.00		
47 d.1	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	41.45		
48 d.1	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej wianca łukowego.	m ²	9.12		
49 d.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	165.79		
50 d.1	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³	0.50		
51 d.1	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tytanowej.	m ²	15.36		
52 d.1	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m ²	130.37		
53 d.1	Wykonanie i montaż podokienników o szer. ponad 50 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m ²	9.10		
54 d.1	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m ²	2.70		
55 d.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	157.53		
56 d.1	Wykonanie spadków zaprawą cementową	m ²	126.02		
57 d.1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²	48.20		
58 d.1	Materiał - klej do montowania obróbek blacharskich Enkolit.	m ²	110.27		
59 d.1	Wykonanie i zawieszenie rzygacza z blachy cynkowo-tytanowej.	m	7.80		
60 d.1	Powłoka uszczelniająca w rzygaczach ze szlamu mineralnego lub tzw."płynnej folii" /analogia/	m ²	9.36		
61 d.1	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych szlifowanych na belkach, słupach, pilastrach	m ²	180.30		
62 d.1	Renowacja drzwi wejściowych.	m ²	2.20		
63 d.1	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²	1.60		
64 d.1	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²	1.80		
65 d.1	Renowacja stolarki okiennej, zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji.	m ²	33.60		
66 d.1	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	9.70		
67 d.1	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	4.85		
68 d.1	Ostony okien folia polietylenowa	m ²	39.00		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
69	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²	11.76		
70	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	6.75		
71	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	30.72		
72	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m ²	30.72		
73	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża	m ²	30.72		
74	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m ²	30.72		
75	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 6 cm płaskie lub na żebrach - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ²	30.72		
76	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.46		
77	Wykonanie kapinosa na krawędzi płyty żelbetowej.	m	28.80		
78	Posypka z gysu kamiennego zatopionego w betonie.	m ²	30.72		
79	Odbicie tynków	m ²	49.67		
80	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²	49.67		
81	Uszczelnienie ścian - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni	m ²	49.67		
82	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie muru bez hydroizolacji	m ²	49.67		
83	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykonanie hydroizolacji - druga warstwa	m ²	49.67		
84	Reperacja okładziny z kamienia stopni schodowych o szerokości do 50 cm	m	2.00		
85	Reperacja posadzki kamiennej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z elementów prostokątnych o obwodzie do 6 m/m2	m ²	1.00		
86	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	103.58		
87	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m ²	103.58		
88	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża	m ²	103.58		
89	Wyrównanie połaci papą podkładową.	m ²	15.54		
90	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	103.58		
91	Montaż osłon na maszt, wsporniki, pręty wraz z opaską uciskową.	szt	30.00		
92	Wycięcie i naprawa krawędzi docieplenia ścian w celu wyprowadzenia obróbek z papy na ściany.	m	15.70		
93	Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach	m ²	7.85		
94	Montaż klinów trójkątnych (izoklinów) na połączeniu połaci z murami	m	48.98		
95	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	39.19		
96	Montaż profili elewacyjnych - profile okienne	m	12.00		
97	Renowacja pochwyty stalowego po zewnętrznej stronie attyki.	m	40.19		
98	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	12.21		
99	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m ³	36.63		
100	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	36.63		
101	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³	36.63		
102	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	114.10		
103	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5	m ²	114.10		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
104 d.1	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	114.10		
105 d.1	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = -2	m ²	114.10		
106 d.1	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wysokości 10-12 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	114.10		
107 d.1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	75.46		
108 d.1	Ława pod krawężniki z pospółki	m ³	4.53		
109 d.1	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	75.46		
110 d.1	Krawężniki kamienne - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	75.46		
111 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	65.86		
112 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Założyłem 20km odległości	m ³	65.86		
113 d.1	Opłata za wysypisko	m ³	65.86		
114 d.1	Czas pracy rusztowań grupy tynki,profile (poz.:7,11,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,35,48,49,50,56,60,61,66,68,92,93)				
115 d.1	Czas pracy rusztowań grupy malowanie blacharka (poz.:24,26,51,52,53,54,55,57,59,67,71,72,73,74,86,87,88,89,90,91,94,95,96)				
116 d.1	Czas pracy rusztowań grupy sztukateria, murowe (poz.:8,9,10,15,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,63,64,69,70)				
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: