

Obiekt: **Przebudowa odcinka linii oświetlenia ul. Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim**

Inwestor: **Gmina Miasto Piotrków Trybunalski**

### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

wykonania i odbioru robót

**Materiały:** kabel YAKY 4x35 1kV, zestawy na mufy kablowe.

Kabel powinien mieć deklarację zgodności z dyrektywami UE.

Pozostałe materiały istniejące. (słupy, oprawy)

**Składowanie:** nie przewiduje się.

**Wykonanie robót:**

Słupy po zdemontowaniu oczyścić i zabezpieczyć w części podziemnej przed korozją. Kabel układać zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym. Przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej kabla i słupów oraz odbioru przez przedstawiciela inwestora. Po zakończeniu robót wykonać pomiar izolacji obwodu po przebudowie i skuteczności ochrony.

**Odbiór robót:** odbioru końcowego robót dokona komisja powołana przez inwestora dla całej inwestycji. Do odbioru należy przygotować następujące dokumenty:

- protokoły pomiarów
- szkic inwentaryzacji geodezyjnej
- oświadczenie kierownika budowy
- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami
- deklaracje zgodności, certyfikaty materiałów

**Rozliczenie robót:**

Zgodnie z umową wykonawcy z inwestorem na wykonanie robót.

Opracował: