

Inwestor: Miasto Piotrków Tryb. Pasaż K. Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Tryb.	OFERENT:
--	-----------------

KOSZTORYS OFERTOWY

Kod CPV: 45233220-7

Nazwa budowy:

“ Remont nawierzchni jezdni ulicy Dalekiej na odcinku od końca projektowanego odcinka rozbudowy ulicy Dalekiej do ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim”

Adres budowy: Piotrków Tryb. ul. Daleka

Obiekt: ULICA

Tytuł / Rodzaj robót: budowlane

Data oprac.:

Załączniki:

Podstawa opracowania:KNR 2-01I, KNR 2-31I, KNR 2-25, KNR 4-01I, KNNR 6, KNNR 1, KNR 2-31, AW, KNR 4-01, KNR 2-01, KNR 2-02

Waluta:PLN

Wartość kosztorysowa netto.....PLN

Podatek VAT.....PLN

Wartość kosztorysowa brutto.....PLN

Słownie:PLN.

Sporządził:

Sprawdził:

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty będą wykonane po realizacji rozbudowy ul. Dalekiej lub łącznie.

W oparciu o uzgodnienia z Inwestorem przewiduje się wykonanie następujących robót:

- Usunięcie warstwy ścieralnej na odcinku od km 0+185,00 do km 0+242,64 poprzez frezowanie na zimno wraz z odwozem kory asfaltowej. Głębokość frezowania do 5 cm.
- Wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/m² z betonu asfaltowego AC 11W
- Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z SMA 11 50/70
- Odtworzenie odblaskowymi masami chemoutwardzalnymicistniejącego oznakowania poziomego jezdni .

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na planszy nr 1 opracowania.

Projektowane roboty nie zmieniają sposobu odprowadzenia wód opadowych z korony drogi.

Projekt przewiduje nawiązanie niwelety jezdni do niwelety krawężnika zachowując światło 12 cm. Spadki poprzeczne jezdni należy zachować jak przewidziano w projekcie.

Uzbrojenie terenu

Projekt nie przewiduje robót związanych z siecią uzbrojenia terenu.

Zieleń

Nie przewiduje się robót związanych z usunięciem lub zakładaniem zieleni.

KOSZTORYS OFERTOWY

„Budowa ul. Dalekiej na odcinku od istniejącego odcinka do ulicy Wierzeje w Piotrkowie Tryb. ”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie pagórkowatym	km	0,06		
Razem roboty pomiarowe:						
2		Nawierzchnia				
2	D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość do 5 cm z odwozem kopry asfaltowej na odl. do 5 km	m2	363,00		
3	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-bitumiczną AC 11W w ilości 75kg/m2 wbudowaną mechanicznie	t	27,00		
4	D-06.03.13a	Warstwa ściernalna z mieszanek SMA 11, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	363,00		
Razem nawierzchnia:						
Kosztorys ogółem:						