

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:15



SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:15



1
warstwa nawierzchni boiska na istniejącej nawierzchni asfaltowej
- nawierzchnia z poliuretanu gr. 1,4cm,
- nawierzchnia ET gr od 3cm do 10cm przyjęto średnio 6,5cm,
-istniejąca podbudowa z asfaltu w miejscach występowania pęknięć do regeneracji przyjęto do regeneracji 15% powierzchni asfaltu 968*0,15=145,2m2
miejsca spękań lub znacznych różnic w rzędnych należy wyfrezować,
skropić emulsją asfaltową,
obłożyć siatką do asfalów,
uzupełnić asfaltobetonem AC 11W,
- istniejąca podbudowa
- grunt rodzimy

2
utwardzenie z polbruku na istniejącej nawierzchni asfaltowej
- polbruk gr 6cm ,
- podsypka cem-piaskowa 5cm,
- podsypka żwirowa Is=0,98 gr przyjęto średnio gr. 5cm
- istniejąca podbudowa
· -grunt rodzimy

3
utwardzenie z polbruku na nawierzchni biologicznie czynnej przyjęto wykop gr 30cm
- polbruk gr 6cm ,
- podsypka cem-piaskowa 5cm,
- podsypka żwirowa Is=0,98 gr 19cm
- grunt rodzimy

4
trawniki
- ziemia żyzna 3-10cm ,
przyjęto średnio gr. 6,5cm
· -grunt rodzimy

Nazwa obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZYSZKOLNEGO NA TERENIE III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 17 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

Inwestor: **MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI**	*lokalizacja:* **działki nr ewid. 305/1, 305/2 obręb 0024, ul. Armii Krajowej 17 , Piotrków Trybunalski**
Nazwa rysunku **PRZEKRÓJ B-B**	*Rys. nr.* **A3** *Skala* **1 : 200**
Projektant architektura — **mgr inż. Mirosława Pilarska upr. arch.-konstr. i sanitarne. 472/68**	*Data, podpis:* **13.06.2016**
Projektanta konstrukcja — **mgr inż. Artur Tusznio spec. konstr.-budowlana nr upr. KUP/0004/POOK/14**	*Data, podpis:* **13.06.2016**